



ADUFAS (PARTE 2) E CANAL DE DESCARGA - FORMAS - PLANTA EL. 559,000
ESC. 1:100



ADUFAS (PARTE 2) E CANAL DE DESCARGA - FORMAS - PLANTA EL. 550,000
ESC. 1:100

QUANTIDADES:

1 - CONCRETO ESTRUTURAL.....	2485,00 m ³
2 - CONCRETO MAGRO.....	96,00 m ³
3 - FORMAS.....	2631,00 m ²
4 - VEDA JUNTAS TIPO 0-22.....	15,00 m
5 - VEDA JUNTAS TIPO JEENE JJ2030W.....	15,00 m

OBS: OS VEDA JUNTAS DE MONTANTE E JUSANTE, DESTES BLOCOS, FORAM COMPUTADOS NOS BLOCOS ADJACENTES.

- NOTAS GERAIS:**
- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, ELEVÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
 - 2 - MATERIAIS:
CONCRETO ESTRUTURAL : fck > 30 MPa;
CONCRETO MAGRO E ENCHIMENTO : 15 MPa < fck < 18 MPa.
 - 3 - A RANHURA DO VEDA JUNTA JEENE DEVE SER LISA, UNIFORME E LIMP DE QUALQUER RESÍDUO ANTES DA INSTALAÇÃO.
 - 4 - OS VEDA JUNTAS JEENE DEVEM SER COLOCADOS SOMENTE NAS JUNTAS DOS CONTOURNOS HIDRAULICOS.
 - 5 - A INSTALAÇÃO DOS VEDA JUNTAS DEVE SEGUIR RIGOROSAMENTE AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.

00	EMISSION INICIAL	06/2019	J.E.M.	F.A.V.	C.V.
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	CONF.	APROV.
	ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets	PROJETADO A.F.R.F.	RESPONSÁVEL J.C.V. VALSÉCCHI	RT-CREA Nº	0801239543
	DESENHADO J.E.M.	CONFERIDO A.F.R.F.	DATA	06/2019	
DES. Nº. EST-BAR-154					
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAI					
VISTO	PROJETO EXECUTIVO DA BARRAGEM DO RIBEIRÃO PIRAI - ETAPA 1				
DOC. APROV.	ADUFAS- (PARTE 2) E CANAL DE DESCARGA				
DATA	PLANTAS- EL. 550,00 E EL. 559,00				
DES. Nº. EST-BAR-154		ESC.	1:100	REV.	00
				PL	01/01